

Cabinet SERVEX

2, rue Traversière - ZAC Moulin Capignard
78580 - LES ALLUETS LE ROI

Rapport :

Diagnostic Électrique

Diagnostic Gaz

D.P.E. (Diagnostic de Performance Énergétique)

Diagnostic amiante

Constat de Risque d'Exposition au Plomb

État du Clos et du Couvert



Nom du propriétaire : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE**

Adresse du bien : Anciennes Ecluse des Mureaux
Chemin de Halage
78130 LES MUREAUX

Description : Maison M5 .

Date de l'expertise : **10 décembre 2009**

Réf. Dossier : **1232714**

Nota : Les mentions "en vue d'une cession" et "dans le cadre d'une cession de parties privatives" contenues dans le rapport sont obligatoires dans le cadre du droit privé et se réfèrent à la méthodologie utilisée. Elles n'impliquent en aucun cas qu'une quelconque procédure de cession soit effectivement engagée -

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE

2 quai de Grenelle

75732 PARIS CEDEX 15

Les Alluets le Roi, le 11 décembre 2009

Objet : Attestation sur l'honneur dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire de la mission du diagnostiqueur

Je soussigné, Ludovic Valet, gérant de la SARL SERVEX sise — 2 rue Traversière — 78580 Les Alluets-le-Roi, atteste que l'ensemble des diagnostiqueurs de notre Cabinet répondent aux obligations réglementaires de l'article L.271-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, à savoir :

— tous nos diagnostiqueurs sont certifiés au 1er novembre 2007 et disposent des moyens et du matériel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics, composant le dossier de diagnostics techniques.

— la SARL SERVEX sise 2 rue Traversière 78580 Les Alluets-le-Roi répond aux garanties réglementaires d'assurance (soit RC Professionnelle MMA n° 103.529.335 pour 1 525 000€).

Notre société s'engage également à n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

CABINET AADENA - SERVEX

ETAT DU CLOS ET DU COUVERT

Adresse:	Anciennes Ecluse des Mureaux - Chemin de Halage					des PHOTOS
CP - Commune :	78130 - LES MUREAUX					
Subdivision:	PONTOISE		Occupant : CHAMPION			
Description:	Maison M5 .					

NATURE	FONCTION	VERIFICATION	X S.O.	Défait ponc- tuel	NON (manque anomalie)	OBSERVATIONS	
Gros-œuvre	Etanchéité du clos et du couvert	Toiture et Murs extérieurs assurent la protection contre les éléments extérieurs (eau et air)	X				
Gros-œuvre	Solidité, état, et sécurité du bâti	Fondations, murs, charpentes, et les matériaux les composant sont en bon état de solidité, de conservation, et satisfont aux conditions de sécurité physique des occupants	X				
Gros-œuvre	Remontées	Protection contre les remontées d'eau (humidité tellurique)		X		Humidité dans entrée	
Accès	Solidité, bon état	Escaliers, balcons, loggias,... sont en bon état de solidité et de conservation, sont conformes à leur usage, et ne présentent aucun danger pour les utilisateurs	X				
Divers	Retenue des personnes	Garde-corps, mains courantes sont conformes à l'usage et absents de défauts pouvant provoquer des chutes	X				
Couverture, raccords, accessoires	Etanchéité	Souches de cheminée, descentes et éléments de toiture assurent la protection contre les entrées d'eau.	X				
Couverture et accessoires	Solidité, état de conserva- tion, sécurité	Souches, descentes et éléments de toiture sont en bon état de solidité et de conservation et satisfont aux conditions de sécurité physique des occupants.	X				
Menuiseries extérieures	Etanchéité à l'eau	Portes, fenêtres, et matériaux les composant sont étanches à l'eau.	X				
Menuiseries extérieures	Renouvelle ment de l'air	Portes, fenêtres s'ouvrent aisément permettant le renouvellement d'air adapté au logement; le fonctionnement des équipements assure la protection contre les entrées d'air parasites.	X				

Dispositif de ventilation	Renouvellement de l'air	Dispositifs de ventilation adaptés aux besoins de l'occupation et au fonctionnement des équipements (gaz)		X		Manque systeme de ventilation en cuisine	
Equipements	Installation chauffage	Installation permettant un chauffage normal adapté au logement (nombre suffisant pour un chauffage normal) et est muni des dispositifs nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation en énergie, évacuation des combustions,...)			S.O.		
	Chauffage	Nombre émetteurs			S.O.		
	Installation chauffage	Evacuation des combustions			S.O.		
Equipements	Alimentation en eau potable	Assurée à l'intérieur du logement avec pression et débit suffisants	X				
Equipements	Evacuation des eaux	L'évacuation des eaux est assurée sans refoulement d'odeurs ni d'effluents et est munie de siphons	X				
Equipements	Espace cuisine	Aménagé afin d'y recevoir un appareil de cuisson et un évier raccordé à une installation d'eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.	X				
Equipements	Sanitaires	Le logement bénéficie d'une installation sanitaire intérieure comprenant un W.C. séparé de la cuisine et de la pièce principale	X				
Equipements	Sanitaires	Le logement bénéficie d'un équipement pour la toilette (baignoire ou douche alimentée en eau chaude et froide)	X				

DIAGNOSTIC AMIANTE EN VUE D'UNE CESSION

Réf.: dossier : **1232714**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Page(s) : 1/3

Propriétaire : SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE

Adresse : Anciennes Ecluse des Mureaux

Chemin de Halage

CP - Ville : 78130 LES MUREAUX

N° de Lots :

Type - Étage : **Maison M5 .**

CONCLUSION RÉDIGÉE SOUS RÉSERVE DES PARTIES NON ACCESSIBLES ET NON VISIBLES

Présence d'amiante - Voir consignes de sécurité ci-après

A la date de l'expertise, il a été repéré un ou plusieurs matériaux contenant de l'amiante,
sur décision de l'opérateur .

**Attention : ce rapport établi en vue d'une cession n'est en aucun cas utilisable
à l'occasion d'un chantier de gros travaux ou de démolition.**

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE:

Le présent rapport énumère les matériaux ou produits contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante, conformément aux articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique, à l'article L1334-7 du même Code (anciennement Décrets 96-97 et 96-98 du 7 février 1996, modifiés) à la norme FX-46020, et à l'arrêté du 22 Août 2002. En cas de nécessité, la conclusion du rapport permettra de prendre les mesures conservatoires pour assurer la protection des personnes résidant, circulant, ou travaillant dans les locaux concernés.

Le repérage se limite à un constat visuel, sans démolition ni démontage, sans dépose de revêtement ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles le jour de l'inspection.

Le donneur d'ordre doit fournir tous les moyens d'accès à l'opérateur (clés, échelles, ...). Si certains locaux n'ont pu être visités le jour de l'inspection, quelle qu'en soit la cause, le Cabinet Servex reste disponible pour une nouvelle intervention. Dans ce cas, le présent rapport doit être considéré comme partiel et provisoire.

(*) LISTE DES COMPOSANTS A REPÉRER:

Murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres verticaux : (flocage, projections et enduits, plaques, panneaux, entourages poteaux, matériaux sandwichs, carton plâtre)

Plafonds, poutres & charpente, gaines, coffres, faux plafonds, planchers : (flocage, projections et enduits, panneaux, dalles et revêtements de sol)

Conduits de fluides, portes & clapets & volets coupe-feu, vide-ordure : (conduit fibre ciment, calorifuge & enveloppe, clapet, volet, rebouchage, tresse, bande, conduit)

Ascenseur, monte-charge : (trémie) - Extérieur : (plaques, ardoises, revêtements bitumineux, accessoires, bardages, appuis de fenêtre, panneaux)

LÉGENDE : **A**=contenant de l'amiante - **a?**=susceptible de contenir de l'amiante - **N**=sans amiante - **P**=prélèvement pour analyse

V=reconnu visuellement - **NV**= non visible - **NA**= non accessible - **SO**= sans objet - **PC**= identique aux parties communes

Conservation : État des matériaux non friables : BC=bon état de conservation - ED=dégradé

État des matériaux friables : N1, N2, N3 : voir consignes de sécurité jointes en annexe.

Préconisations : **S**=surveillance tous les 3 ans - **T**=Travaux de confinement ou retrait à réaliser - **P**=Protection sollicitation mécaniques

R=Remplacement de l'élément - **PA**= analyse des poussières dans l'air à faire.

PARTIES PRIVATIVES

Local visité	Flocage Calorifuge Fx Plafond	(*) Autres compo- sants	Commentaires	Plvt/Visu.	Constatation	Conservati	Préconisat
Rez-de-chaussée							
Entrée et Rangement	N	N			Néant		
WC Lavabo	N	N			Néant		
Cuisine	N	N			Néant		
Séjour	N	N	1 conduit cheminée non accessible		Néant		
Escalier vers 1er étage	N	N			Néant		

.../..

Ce rapport comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3

DIAGNOSTIC AMIANTE EN VUE D'UNE CESSION

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Réf.: dossier : **1232714**

Page(s) : 2/3

Propriétaire : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE**
 Adresse : Anciennes Ecluse des Mureaux - Chemin de Halage
 CP - Ville : 78130 LES MUREAUX
 Type - Étage : **Maison M5 .**

N° de Lots

PARTIES PRIVATIVES

Local visité	Flocage Calorifuge Fx Plafond	(*) Autres compo- sants	Commentaires	Prélèvmnt	Constatation	Conservati	Préconisat
Palier	N	N	1 conduit cheminée non accessible	.	Néant		
Chambre 1	N	N			Néant		
Chambre 2	N	N			Néant		
Salle de douche	N	N			Néant		
Escalier vers 2ème étage	N	N			Néant		
Palier	N	N			Néant		
Chambre 3	N	N			Néant		
Chambre 4	N	N			Néant		
EXTÉRIEUR : (éléments visés par l'arrêté du 22/08/2002)							
Divers	N	A	Jardinière en amiante ciment	V	Présence d'amiante	BC	S

OBSERVATIONS :

Présence d'amiante selon détails ci-dessus et photo jointe.

Date d'intervention, le **10 décembre 2009**

Attestation de compétence de l'opérateur: **Olivier ATTIAS**
Véritas 1706528



Gérant
Ludovic VALET



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Une mission de repérage Amiante vient d'être effectuée dans votre domicile (parties privatives), en vertu du Décret 96-97 modifié, par un opérateur agréé, titulaire d'une Attestation de Compétence (Arrêté du 2 décembre 2002), et missionné par le

Cabinet d'Expertises SERVEX – 2, rue Traversière - ZAC Moulin Capignard – 78580 LES ALLUETS LE ROI

Il a été mentionné sur le rapport l'existence de produit(s) ou matériau(x) contenant de l'amiante.

A) Le matériau a été qualifié de « Non friable – Non dégradé »

Il s'agit de dalles au sol, de panneaux ou conduits en fibrociment, d'éléments coupe-feu, etc....

Vous avez une obligation d'information vis-à-vis de votre acquéreur, votre locataire, et toute personne intervenant pour des travaux, surtout s'ils sont destructifs (perçage, ponçage, découpe, etc....).

Vous, ou votre acquéreur, devrez surveiller que ce matériau ne se dégrade pas dans le temps.

Il peut être envisagé, à terme, de procéder à son retrait si ce matériau risque de se dégrader. Dans ce cas, il peut être enlevé en sac étanche par une entreprise non agréée et éliminé en décharge pour déchets ménagers ou pour déchets inertes, dans des alvéoles réservées à cet effet.

B) Le matériau a été qualifié « Non friable – Dégradé »

Il est préconisé de prendre des mesures de précaution conservatoires, soit en protégeant le matériau des sollicitations mécaniques propres à le dégrader encore plus, soit en le confinant pour éviter de libérer des fibres, soit en procédant à son retrait. Un matériau non friable mais fortement dégradé (matériau se délitant par exemple) peut-être assimilé à un matériau friable (voir § ci-dessous).

C) Le matériau a été qualifié de « Friable »

Il s'agit de flocages, calorifugeages, faux-plafond fibreux, cartons d'amiante, etc....

Dans ce cas, sa mention est assortie d'une évaluation de son état de conservation, selon une grille réglementaire, et avec une note allant de 1 à 3.

N=1 : seule obligation : contrôle de l'état de conservation par un technicien qualifié tous **les 3 ans**, ou en cas de modification des locaux.

N=2 : une mesure d'empoussièrement de l'air doit être fait par un organisme agréé COFRAC.

Si l'analyse révèle moins de 5 fibres par litre d'air, la notation remonte à N=1.

Si l'analyse révèle plus de 5 fibres par litre d'air, la notation descend à N=3.




N=3 : des mesures conservatoires sont à prendre sans délai pour éviter l'émission de fibres (protection sous bâche, confinement provisoire,...). Des travaux de confinement définitif ou de retrait doivent être achevés dans le délai de 36 mois.

En cas de manipulation ou de retrait de matériaux amiantés friables, il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe. Les travaux de confinement ou de retrait doivent être confiés à des entreprises agréées qui interviendront en prenant toutes les précautions nécessaires (combinaison, masque protecteur, protection de l'environnement, manipulations limitant l'émission de poussières). Les déchets seront conditionnés en double sacs étanches, et seront vitrifiés, ou livrés dans une installation pour stockage de déchets dangereux.

Cabinet SERVEX

Adresse : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE**
Anciennes Ecluse des Mureaux
Chemin de Halage
78130 LES MUREAUX

Maison M5 .



Jardinière en Ami-Cmt

LEGENDE:

- A Contenant de l'Amiante
- Présence de plomb dégradé

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

Pages : 1/6

Dans le cadre d'une cession de parties privatives

N° de lot(s) :

Commanditaire si différent du propriétaire :

Propriétaire **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE**
Adresse du bien Anciennes Ecluse des Mureaux
 Chemin de Halage
CP - Ville **78130 LES MUREAUX**
Type - Étage : **Maison M5 .**

Réf. Dossier : **1232714**

Occupation avant cession : Vide

Nbre pers. :	dont mineurs	dont < 6ans
.	.	.

Date d'intervention : 10 décembre 2009

COMMENTAIRE

Le constat a révélé la présence AVEC RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB DÉGRADÉ (classe 3)

1° PARTIE

Rappel des Textes:

Le Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif au Constat de risque d'exposition au plomb, et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du Code de la santé publique.

Le Code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 à L. 1334-12 et R. 1334-11 à R. 1334-13.

Conditions d'intervention : L'inspection se limite au contrôle de chaque unité de diagnostic, sans démolition, ni dépose de revêtement, ni manipulation importante de mobilier ; elle est limitée aux parties accessibles à la date de l'inspection.

Le Cabinet SERVEX est agréé par la DGSNR pour la détention et l'utilisation d'appareils à fluorescence X. Agrément n° T.780525.S2

Les mesures sont effectuées par analyseur à fluorescence X de type NITON XL-309/300, muni d'une source radioactive au Cadmium 109 de 370 Mbq, datant de moins de 3 ans à la date de l'intervention.

Laboratoire effectuant l'analyse des échantillons prélevés : **Sans objet**

Assurance RC Professionnelle : M.M.A. n° 103529335, pour un montant de 1 525 000 €

2° PARTIE

LISTE des locaux et annexes non contrôlés - Motifs : **Sans objet**

LISTE des locaux et annexes contrôlés : cette liste est annexée au présent feuillet, dans le Relevé de Mesures qui indique, pièce par pièce, tous les éléments (unités de diagnostic) contrôlés et la liste des mesures positives effectuées, leur localisation, et l'état de conservation.

SCHÉMA DE LECTURE DU RELEVÉ DE MESURES (page suivante).

Pour se repérer dans chaque local, les murs sont définis par des lettres (A,B,C,D,...), à partir de la porte d'entrée (A), puis dans le sens des aiguilles d'une montre. La porte d'entrée est celle utilisée depuis la pièce précédente.




TABLEAU DES MESURES

Concentration en Plomb en mg/cm²	État de conservation	Classement
< 1 mg/cm²	Absence de plomb	
≥ 1 mg/cm²	Non Visible (NV)	1
	Non dégradé (ND)	1
	État d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

Ce rapport comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6

et ne peut être communiqué ou reproduit que dans son intégralité.

Propriétaire : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE** **Maison M5 .**

Adresse du bien : Anciennes Ecluse des Mureaux - Chemin de Halage

CP-Ville : **78130 LES MUREAUX**

Date de l'inspection : 10 décembre 2009

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Maison	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	12.0	D-3	Écaillé	Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	14.0	D-3	Écaillé	Ens. Porte		Alu/PVC				
Rez-de-chaussée	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	11.0	D-3	Écaillé	Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	12.0	D-3	Écaillé	Ens. Fenêtre						
Entrée et Rangement	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	15.0	D-3	Écaillé	Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	11.0	D-3	Écaillé	Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	13.0	D-3	Écaillé	Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	13.0	D-3	Écaillé	Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
WC Lavabo	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	10.0	NV-1		Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	11.0	NV-1		Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
Cuisine	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Carrelag					Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Bois	Peinture	21.0	D-3	Écaillé
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
Séjour	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Bois	Peinture	18.0	D-3	Écaillé
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag					Cheminée		Marbre				
	Sol		Carrelag											
Escalier vers 1er étage	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Cont.Marches		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	12.0	D-3	Écaillé	Limon		Bois	Peinture	12.0	ND-1	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	11.0	D-3	Écaillé	Barreaux		Métal	Peinture	11.0	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	15.0	D-3	Écaillé	Main courante		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	13.0	D-3	Écaillé	Fenêtre	Ext	Alu/PVC				
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	11.0	D-3	Écaillé	Fenêtre	Int	Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	14.0	D-3	Écaillé	Embras. Fen.						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Marches		Bois	Peinture	<1,0									

Propriétaire : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE** **Maison M5 .**

Adresse du bien : Anciennes Ecluse des Mureaux - Chemin de Halage

CP-Ville : **78130 LES MUREAUX**

Date de l'inspection : 10 décembre 2009

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Palier	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Porte palière	1					
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Porte palière	2					
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	12.0	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
Chambre 1	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	3.8	NV-1		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	3.9	NV-1		Ens. Porte		Bois	Peinture	22.0	ND-1	
	Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	2.9	NV-1		Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	4.7	NV-1		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	4.2	NV-1		Embras. Fen.		Plâtre	Papier Pt	30.0	NV-1	
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	8.5	NV-1		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	17.0	NV-1	
	Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	7.4	NV-1		Volets		Bois	Peinture	21.0	D-3	Écaillé
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	4.2	NV-1		Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Cheminée		Marbre				
	Sol		Bois	Moquette	<1,0			Rambarde		Bois	Peinture	15.0	D-3	Écaillé
Chambre 2	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	2.1	NV-1		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	2.9	NV-1		Ens. Porte		Bois	Peinture	17.0	ND-1	
	Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	4.1	NV-1		Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	3.6	NV-1		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	1.9	NV-1		Embras. Fen.		Plâtre	Papier Pt	25.0	NV-1	
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	3.1	NV-1		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	12.0	NV-1	
	Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	1.3	NV-1		Volets		Bois	Peinture	19.0	D-3	Écaillé
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	2.1	NV-1		Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rambarde		Bois	Peinture	16.0	D-2	Écaillé
	Sol		Bois	Moquette	<1,0									
Salle de douche	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Carrelag					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelag					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Carrelag					Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
Escalier vers 2ème étage	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Cont.Marches		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	7.4	D-3	Écaillé	Limon		Bois	Peinture	15.0	ND-1	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	5.9	D-3	Écaillé	Barreaux		Métal	Peinture	13.0	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	7.8	D-3	Écaillé	Main courante		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	7.1	D-3	Écaillé	Fenêtre	Ext	Alu/PVC				
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	7.4	D-3	Écaillé	Fenêtre	Int	Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	8.3	D-3	Écaillé	Embras. Fen.						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Marches		Bois	Peinture	<1,0									

Propriétaire : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE** **Maison M5 .**

Adresse du bien : Anciennes Ecluse des Mureaux - Chemin de Halage

CP-Ville : **78130 LES MUREAUX**

Date de l'inspection : 10 décembre 2009

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Palier	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Porte palière	1					
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	2.4	D-3	Écaillé	Porte palière	2					
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	3.6	D-3	Écaillé	Barreaux		Métal	Peinture	12.0	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	4.2	D-3	Écaillé	Main courante		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	4.2	D-3	Écaillé	Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	4.3	D-3	Écaillé	Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	4.7	D-3	Écaillé	Embras. Fen.						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
Chambre 3	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
Chambre 4	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
Extérieur Divers	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes							Jardinière		Ami-Cmt				
	Sol													

Propriétaire : SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE **Maison M5 .**
Adresse du bien : Anciennes Ecluse des Mureaux - Chemin de Halage
CP-Ville : 78130 LES MUREAUX

Date de l'inspection : 10 décembre 2009

RÉSULTATS

Nombre d'Unités de Diagnostic :	191	
Nombre d'Unités de Diagnostic mesurées :	159	
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 0 :	130	68.1%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 1 :	30	15.7%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 2 :		
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 3 :	31	16.2%

PRÉCAUTION:

Il est rappelé au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements de classe 1 (non visibles ou non dégradés) et de classe 2 (État d'usage), afin d'éviter leur dégradation future.

OBLIGATIONS:

Il est rappelé au propriétaire l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb des revêtements dégradés de classe 3 (Art.L.1334-9), et l'obligation de communiquer le présent constat aux occupants de l'immeuble ou partie d'immeuble, ainsi qu'à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.

Cette communication consiste à transmettre une copie complète du Constat, annexes comprises.

FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI:

- Il n'a pas été relevé de facteur de dégradation du bâti.
- Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
- L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
- Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;
- Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même pièce ;
- Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité.

Conformément à la Réglementation, une copie des rapports constatant la présence de facteurs de dégradation du bâti, est transmise au Préfet du Département.

NOTICE D'INFORMATION

Voir page suivante


Attestation de compétence de l'opérateur n° : Véritas 1706528

Olivier ATTIAS



Les Alluets le Roi , le 10 décembre 2009

Gérant
Ludovic VALET



NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessible. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. **Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :**

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégagant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquate ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Réf.: dossier : **1232714**

ETAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

En application de la norme XP C 16-600 d'août 2007 rectifiée en novembre 2007

**En application de l'article 134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Réalisation du Diagnostic de Sécurité de l'installation intérieure d'électricité
dans les immeubles à usage d'habitation**

Identification du donneur d'ordre

Propriétaire : SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Adresse : 2 quai de Grenelle
CP - Ville : 75732 PARIS CEDEX 15

Identification du ou des bâtiments

Adresse du bien : Anciennes Ecluse des Mureaux
Chemin de Halage
CP - Ville : 78130 LES MUREAUX
Type - Étage : Maison M5 .

N° de Lots : .

En immeuble collectif d'habitation, la présence d'une prise de terre, d'un conducteur de terre, de la borne ou barrette principale de terre et du conducteur principal de protection n'est pas vérifiée puisque situés dans les parties communes (non visées par le diagnostic).

Identification de l'opérateur de diagnostic

Nom : Olivier ATTIAS
Certificat de compétence : Véritas 1706528
Raison sociale : SERVEX
Adresse : 2 rue Traversière - 78580 LES ALLUETS LE ROI
Numéro de SIRET : B 338 948 896 (00091)
Compagnie d'assurance : RC Professionnelle "M.M.A." n° 103 529 335



ETAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

Informations générales

Date de l'intervention :	10/12/2009
Installation alimentée en électricité :	Oui
Année de construction :	2000
Distributeur :	EDF

Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

- ☐ - L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie
- ☒ - L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies qui devront faire l'objet de travaux dans les meilleurs délais par un électricien qualifié
- ☐ B1 - Appareil général de commande et de protection
- ☐ B2 - Dispositifs de protection différentielle [DDR]
- ☐ B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre
- ☒ B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit
- ☐ B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
- ☐ B6 - Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
- ☒ B7 - Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension
- ☒ B8 - Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage
- ☐ B9 - Appareils d'utilisation situés dans des parties privatives alimentés depuis les parties communes - Appareils d'utilisation situés dans des parties communes alimentés depuis les parties privatives
- ☐ B10 - Installation et équipement électrique de la piscine privée
- ☐ B11 - Autres vérifications recommandées (informatives)
- ☐ - L'installation intérieure d'électricité n'est pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu être effectuées
- ☐ - Présence de meubles lourds ou fixés dans le logement. Certains équipements peuvent être cachés ou non accessibles.

Cachet de l'entreprise



2, rue Traversière - ZAC Capignard
78580 - LES ALLUETS LE ROI

Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85

Le gérant - Ludovic VALET

Réf.: dossier : **1232714**

ETAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

Constatations générales

Identification de la liste des anomalies

N° de fiche	Anomalie	Précision - Localisation
B4.3 b	Le type des fusibles n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel).	cf photo.dans chambre 4 à coté ballon
B7.3 c	Des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent.	Conducteurs non protégés (cf photo).
B7.3 d B7.3 e	L'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.	Conducteurs dénudés (cf photo).
B8.3 b	L'installation comporte des matériels électriques inadaptés à l'usage.	cf photo.

Liste des contrôles constatés "Non vérifiables" (*)

N° de fiche	Libellé de la fiche de contrôle	Précision - Localisation

(*) : Equipements non accessibles, non visibles, absence de courant, ect...

Informations complémentaires (B11)

N° de fiche	Divers	Précision - Localisation

INFORMATIONS GENERALES

Objet

Le diagnostic a pour objet d'identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.

Les exigences techniques faisant l'objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques liés à l'état de l'installation électrique et à son utilisation (électrification, électrocution, incendie).

En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation.

Domaine d'application

Le champ d'application du diagnostic porte sur l'ensemble de l'installation d'électricité privative des immeubles à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation.

Le diagnostic concerne l'ensemble des circuits de toutes tensions et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. Il concerne également la partie de l'installation de branchement située dans la partie privative.

Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d'utilisation destinés à être reliés à l'installation électrique fixe. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique ni destruction des isolants des câbles.

L'intervention du contrôleur ne préjuge pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installation électrique.

Points de contrôle:

Le diagnostic vérifie, au regard des exigences de sécurité, l'existence et les caractéristiques :

- d'un appareil général de commande et de protection, et de son accessibilité ;
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.

Obligations du donneur d'ordre (1)

==> Préalablement à la réalisation du diagnostic :

- le donneur d'ordre, ou son représentant, informe l'occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.),
- le donneur d'ordre, ou son représentant, signale à l'opérateur de diagnostic les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).

==> Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant :

- fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles,
- s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le distributeur,
- les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic sont accessibles.

1 : Donneur d'ordre personne physique ou morale, propriétaire du logement concerné ou son mandataire, qui fait appel à l'opérateur de diagnostic pour la réalisation du diagnostic de l'installation électrique intérieure concernée .

Obligations de l'opérateur de diagnostic

==> Attirer l'attention du donneur d'ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée,

==> Rappeler au donneur d'ordre que sa responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et qu'elle ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de tout ou partie de l'installation ainsi qu'au risque de non réenclenchement de l'appareil de coupure.

En cas d'anomalie, il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Réf.: dossier : **1232714**

ETAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

Codification des Fiches de contrôle

Familles de contrôles	Objectif des contrôles
B1	Présence d'un appareil général de commande (disjoncteur ou un interrupteur à l'intérieur du logement) et de protection de l'installation facilement accessible. Cette disposition permet d'interrompre en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de l'alimentation électrique.
B2	Présence à l'origine de l'installation d'au moins un dispositif de protection différentielle (Dispositif Différentiel Résiduel). Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de chocs électriques lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
B3	Prise de terre et installation de mise à la terre. Ces éléments permet, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant.
B4	Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs. Les disjoncteurs ou coupe-circuit à cartouche fusible permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
B5	Présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans chaque local contenant une baignoire ou une douche. Elle permet d'éviter que le corps humain soit traversé par un courant électrique.
B6	Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche. Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique dans de tels locaux permet de limiter le risque de chocs électriques.
B7	Absence de matériels présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. La présence de matériels électriques dont des parties nues accessibles présentent d'importants risques d'électrisation-d'électrocution.
B8	Absence de matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage. Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation.
B9	Appareils d'utilisation fixes situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes - Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives.
B10	Installation et équipement électriques de la piscine privée.
B11	Autres vérifications recommandées (informatives).

Adresse : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE**
Anciennes Ecluse des Mureaux
Chemin de Halage
78130 LES MUREAUX


Maison M5 .



Conducteur sans protection donino et douille de chantier



Conducteur sans protection donino et douille de chantier




Conducteur sans protection donino et douille de chantier




Conducteur sans protection donino et douille de chantier



Conducteur sans protection donino et douille de chantier




Conducteur sans protection donino et douille de chantier



Conducteur sans protection donino et douille de chantier




Conducteur sans protection donino et douille de chantier



Fusible à broche



Conducteur sans protection donino et douille de chantier



Conducteur sans protection donino et douille de chantier



Conducteur sans protection donino et douille de chantier

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Réf.: dossier : **1232714**

Nature du bâtiment: **Maison M5 .**

Réf. Cadastres : .

Nom du propriétaire : **SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE**

N° de lots: .

Adresse du bien : **Anciennes Ecluse des Mureaux Chemin de Halage**

Code Postal - Ville : **78130 LES MUREAUX**

Si le client n'habite pas l'adresse indiquée ou n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Nom & Qualité du donneur d'ordre : VNF

Adresse donneur d'ordre : .

CP - Ville : . .

Date de la visite **10 décembre 2009**

Opérateur : *Olivier ATTIAS*

Certification de compétence : Véritas 1706528

COMMENTAIRE

**En l'absence d'une installation de gaz,
ce diagnostic n'a pas été réalisé.**

Cachet de l'entreprise



2, rue Traversière - ZAC Capignard

78580 - LES ALLUETS LE ROI

Tél.: 01 39 75 25 55 - Fax : 01 39 75 25 85

Le gérant - Ludovic VALET

VOIES NAVIGABLES DE France

2 Quai de Grenelle
75015 PARIS

N/Réf. : Anciennes Ecluse des Mureaux 1232714
Chemin de Halage
78130 Les Mureaux

En l'absence d'installation de chauffage et conformément au courrier officiel du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 12 Octobre 2006 (*), il n'a pas été réalisé de Diagnostic de Performance Energétique.

Les Alluets le Roi , le 10 décembre 2009

Ludovic VALET



(*) Extrait : « Il faut donc que le lot en vente soit équipé d'une installation de chauffage pour qu'il y ait DPE. Il n'est donc pas autorisé « d'inventer » un équipement de chauffage virtuel pour calculer la consommation d'énergie qui serait différente selon le mode de chauffage ».